

Numer zapytania	Z113/20/1
Tytuł zapytania	Modernizacja sieci LAN w LUBIENIU
Kupiec prowadzący:	Łukomska, Martyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-15 05:52:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-15 07:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-29 23:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-22 06:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

W imieniu Holcim polska zwracam się z prośbą o wycenę zadania "Modernizacja sieci LAN w Lubieniu"

Adres placówki:

Holcim Kopalnia Bazaltu Lubień
Lubień 1A, 59-241Koordynaty GPS: <https://maps.app.goo.gl/g5FY2T1HhR1ZtGvr5>

Osoba kontaktowa:

Sebastian Sądaj, tel.: 572 700 327 - Kierownik placówki
Joanna Kaniuka, tel.: 502 786 676 - Kierownik projektu
Grzegorz Wywiał, tel.: 502 786 007 - Dział IT

Na Państwa oferty czekamy do 29.04.2026

Rzuty parteru, piętra, widok elewacji oraz wymiary biurowca znajdują się w załączonym pliku pdf.

Zakres prac:

Biurowiec - Parter:

- "1" - nowa szafka sieciowa. Wytyczne co do szafy sieciowej w dalszej części. Drzwi wejściowe do biura i pokoju 1/5 będą docelowo przesuwane w lewo

- "2" - aktualna szafa sieciowa
- w pokojach 1/4 oraz 1/5 po jednym podwójnym gnieździe RJ45 (instalacja w korycie poziomym pod oknami)
- na suficie pomiędzy pokojami gniazdo RJ45 na potrzeby AP WiFi
- pozostawienie 2 patchcordów RJ45 dł 2m przy każdym podwójnym gnieździe RJ45
- uporządkowanie istniejącej szafy sieciowej; wytyczne w dalszej części

Biurowiec - 1 Piętro:

- pomieszczenie 2/2 zostanie podzielone na dwa pokoje. W każdym pokoju robimy 1 podwójne gniazdo RJ45 (instalacja w korycie poziomym pod oknami)
- w pokojach 2/3 oraz 2/4 po jednym podwójnym gnieździe RJ45 (instalacja w korycie poziomym pod oknami)
- na suficie pomiędzy pokojami gniazdo RJ45 na potrzeby AP WiFi
- pozostawienie 2 patchcordów RJ45 dł 2m przy każdym podwójnym gnieździe RJ45
- możliwe że w przestrzeni biurowej pojawi się jeszcze potrzeba jednego pojedynczego gniazda RJ45 na potrzeby drukarki centralnej

Laboratorium:

- zakup / montaż małej szafki sieciowej max 6U
- zakup / montaż listwy zasilającej rack
- zakup / montaż patchpanela rack
- zakup / montaż półki rack
- montaż istniejącej przełącznicy światłowodowej
- montaż dostarczonego przez IT switcha MS130-8 na półce
- zamontowanie dostarczonego przez IT modułu SFP
- doprowadzenie zasilania 230V i zakończenie podwójnym gniazdem natynkowym
- w pobliżu biurka na ścianie jedno podwójne gniazdo RJ45 z rozszyciem na patchpanelu rack
- pozostawienie 2 patchcordów RJ45 dł 2m dla użytkownika
- podłączenie switcha do półki światłowodowej
 - wymagany patchcord max 1m SM SC-LC Duplex
 - krosowanie patchpanel <--> switch

Waga:

- czyszczenie szafki sieciowej
- ułożenie istniejącego okablowania / wymiana starych zniszczonych patchcordów
- wymiana switcha Cisco SF300-24 na Cisco Meraki MS130-24P dostarczonego przez IT
- zamontowanie dostarczonego przez IT modułu SFP
- zakup / montaż listwy zasilającej rack
- sprawdzenie UPS'a (możliwe że jest uszkodzony)
- wypięcie mostu radiowego i opisanie patchcorda
- podłączenie switcha do półki światłowodowej
 - wymagany patchcord 0,5m SM SC-LC Duplex
 - krosowanie patchpanel <--> switch
 - pozostawienie 2 patchcordów RJ45 dł 2m dla użytkownika

Serwerownia:

- czyszczenie szafy sieciowej
- ułożenie istniejącego okablowania / wymiana starych zniszczonych patchcordów
- wymiana switcha Cisco SF300-24 na Cisco Meraki MS130-24P dostarczonego przez IT
- nowego switcha montujemy pomiędzy patchpanelami (organizer można usunąć)
- zamontowanie dostarczonych przez IT modułów SFP i skrosowanie sygnału na Wagę i do Laboratorium
- zakup / montaż listwy zasilającej rack
- uporządkowanie zasilania; listwy zasilające przepinamy na tył szafy
- sprawdzenie UPS'ów (możliwe że oba są uszkodzone)
- wypięcie mostu radiowego i opisanie patchcorda
- podłączenie switcha do półki światłowodowej
 - wymagane patchcody 2m SM SC-LC Duplex
 - krosowanie patchpanel <--> switch (połączenia krótkimi patchcordami: 25cm, 0,5m, 1,0m)
 - pozostawienie rezerwowych patchcordów RJ45 dł: 25cm, 0,5m, 1,0m, 2m (wszystkie po 10 sztuk)
- zasilacze PoE: weryfikacja / identyfikacja / opisanie / usunięcie zbędnych zasilaczy

Nowa szafka w biurowcu:

- połączenie nowej szafy do serwerowni - światłowód SM
- zakup / montaż małej szafki sieciowej - propozycja 9U
- zakup / montaż listwy zasilającej rack
- zakup / montaż patchpaneli rack
- zakup / montaż półki rack
- montaż przełącznicy światłowodowej (taki sam standard jak w całej placówce)
- montaż dostarczonego przez IT switcha MS130-24
- zamontowanie dostarczonego przez IT modułu SFP
- doprowadzenie zasilania 230V i zakończenie podwójnym gniazdem natynkowym
- podłączenie switcha do półki światłowodowej
 - wymagany patchcord max 1 m SM SC-LC Duplex
- krosowanie patchpanel <--> switch

Podsumowanie:

Po zakończeniu prac w poszczególnych obszarach pozostaje do sprawdzenia wspólnie z pracownikiem IT:

- poprawność pracy łącza podstawowego i zapasowego (symulacja utraty łącza podstawowego)
- poprawność połączenia nowej szafki w biurowcu, Wagi oraz Laboratorium z Serwerownią
- poprawność pracy WiFi
- poprawność działania czytnika RCP
- i inne niezidentyfikowane ...

https://drive.google.com/drive/folders/1BZYkbRGVZkxiTnqG6ADU-8oW7z3grCnN?usp=drive_link

Pod linkiem znajdują się dodatkowe zdjęcia. Jeżeli są Państwo zainteresowani proszę poprosić o dostęp.

ps. w przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny / mailowy

GRZEGORZ WYWIAŁ

Koordynator Sieci IT

,

Holcim Polska

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz, Polska

Phone +48 502 786 007

grzegorz.wywial@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Lubień rozbudowa biur - plany.pdf
2.	Biurowiec-Parter.png
3.	Biurowiec - 1 piętro.png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja sieci LAN		1	szt.	050205 - IT Workplace Hardware & Service

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie