

|   |   |
|---|---|
| Numer zapytania                             | Z26/3127/1  |
| Tytuł zapytania                             | Modernizacja przenośników taśmowych w Zakładzie Górniczym Kujawy (Piechcin) |
| Kupiec prowadzący:                          | Grzeczka, Patrycja  |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |   |
| Data złożenia:                              | 2025-05-05 10:36:18   |
| Waluta:                                     | PLN   |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-05-05 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-05-12 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-05-12 11:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

### Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż osłon oraz elementów modernizacyjnych dla poniższych przenośników taśmowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Górniczego Kujawy, 88-192 Piechcin, Wapienno.

Ze względu na złożoność zadania oraz brak pełnej dokumentacji technicznej, konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie pomiarów na miejscu przed rozpoczęciem prac projektowych. Wizja lokalna odbędzie się 7.05.2025 od godziny 9:00.

Poniżej szczegółowy zakres prac dla poszczególnych przenośników:

#### I-PRZENOŚNIK TAŚMOWY -14.2 - 79 mb

- Demontaż, montaż istniejących osłon z całej długości taśmociągu.
- Wykonanie, montaż podwyższenia górnego 400mm x 2500 x 79mb.
- Wykonanie, montaż podwyższenia dolnego 600mm x 2500 x 79mb.
- Wykonanie wydłużenia dołu osłon 900mm na długości 20mb.
- Wykonanie, montaż uchwytów osłon (4 szt. na 1 osłonę).
- Wspawanie blach na osłonie dla ułatwienia demontażu (2 szt. na 1 osłonę).
- Wykonanie podwyższenia 1800mm przy wyniesionym przenośniku na odcinku 8mb.
- Wykonanie podwyższenia przy napędzie 1000mm na długości 5mb.
- Montaż dodatkowych blach w pionowej części osłony w celu jej usztywnienia.
- Modernizacja osłony napędu.
- Odsadzenie linki zabezpieczającej od osłon na całej długości 79mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### II-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 12.2 - 120 mb

- Wykonanie, montaż osłon 1800mm x 2000mm na długości 120mb.
- Wyprostowanie, usztywnienie istniejących barierek (wspawanie dodatkowej konstrukcji).
- Montaż dodatkowych blach w pionowej części osłony w celu jej montażu do barierek.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### III-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 12.1 - 168 mb

- Demontaż, montaż istniejących osłon.
- Wykonanie, montaż podwyższenia górnego 400mm x 2500 x 168mb.

- Wykonanie, montaż podwyższenia dolnego 600mm x 2500 x 168mb.
- Wykonanie, montaż uchwytów osłon (4 szt. na 1 osłonę).
- Wspawanie blach (2 szt. na 1 osłonę).
- Montaż blach usztywniających w pionowej części osłony.
- Odsadzenie linki zabezpieczającej – 84mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### IV-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 19.2 - 74 mb

- Demontaż, montaż istniejących osłon.
- Wykonanie, montaż podwyższenia górnego 400mm x 2500 x 74mb.
- Wykonanie, montaż podwyższenia dolnego 600mm x 2500 x 74mb.
- Wykonanie, montaż uchwytów osłon (4 szt. na 1 osłonę).
- Wspawanie blach (2 szt. na 1 osłonę).
- Montaż blach usztywniających w pionowej części osłony.
- Odsadzenie linki zabezpieczającej – 74mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### V-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 14.1 - 70 mb

- Demontaż, montaż istniejących osłon.
- Wykonanie, montaż podwyższenia górnego 400mm x 2500 x 70mb.
- Wykonanie, montaż podwyższenia dolnego 600mm x 2500 x 70mb.
- Wykonanie osłony dwóch przenośników (14.1-14.2) – kojec.
- Wydłużenie osłon: 900mm na długości 5mb.
- Wykonanie, montaż uchwytów osłon (4 szt. na 1 osłonę).
- Wspawanie blach (2 szt. na 1 osłonę).
- Montaż blach usztywniających w pionowej części osłony.
- Odsadzenie linki zabezpieczającej – 70mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### VI-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 32.1 - 43 mb

- Wykonanie i montaż osłon 2000 x 1500mm x 43mb.
- Wykonanie osłon części napędowej – do wymiarowania na miejscu.
- Montaż uchwytów osłon (4 szt. na 1 osłonę).
- Odsadzenie linki zabezpieczającej – 70mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### VII-PRZENOŚNIK TAŚMOWY 19 - 211 mb

- Wykonanie i montaż osłon 2000 x 600mm x 211mb.
- Wykonanie, montaż mocowań na śrubę.
- Odsadzenie linki zabezpieczającej – 70mb.
- Malowanie: podkład + żółta nawierzchniowa.

#### PRZENOŚNIKI 11 i 12

- Zakres do ustalenia podczas wizji lokalnej – złożony temat.

Prosimy o przesłanie oferty zawierającej:

- Kosztorys z rozbiciem na poszczególne zakresy prac,
- Warunki płatności (60 dni)
- Termin realizacji,
- Uwagi techniczne.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Marcin Nosek

Tel. 502 786 092

e-mail: marcin.nosek@holcim.com

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. Zakupów

Dział Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

88-192 Piechcin, Poland

tel. 572 700 442

patrycja.grzeczka@holcim.com

www.holcim.pl

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty    |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt   | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa                           |
|-----|---|--------------------|-------|-----------------|--|
| 1.  | Modernizacja przenośników taśmowych w Zakładzie Górniczym Kujawy (Piechcin) |                    | 1     | szt.            | 060202 - Maintenance of Mechanical Equipment |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-----------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena      | 1    | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 60 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## SKŁADANIE OFERT

|   |     |
|---|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | tak |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | tak |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | tak |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |