

Numer zapytania	Z12/3127/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Remont torów - Cementownia Kujawy, Zakład Górniczy Bielawy
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-02-18 06:56:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-18 07:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-13 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-13 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie remontu torów na terenie zakładu Holcim Polska Sp. z o. o. Cementownia Kujawy, Zakład Górniczy w Bielawach.

Zakres prac:

1. Rozjazd 203

- wymiana doboru podrozejdnic
- wymiana pięciu podkładów przed rozjazdem
- wymiana trzech podkładów podrozejdnych za krzyżownicą
- wymiana podsypki podtorza
- wymiana śrub stopowych { komplet}
- wymiana wkrętów

2. Rozjazd 211

- wymiana doboru podrozejdnic
- wymiana za krzyżownica trzech długich podkładów podrozejdnych
 - wymiana dwunastu podkładów (tor 311)
 - wymiana dwudziestu podkładów (tor 319)
- wymiana śrub stopowych (komplet)
- wymiana wkrętów

3. Rozjazd 213

- wymiana doboru podkładów podrozejdnych
- wymiana podsypki podtorza
- wymiana wkrętów i śrub stopowych
- wymiana 3 długich podkładów za krzyżownicą

4. Rozjazd 234

- wymiana doboru podkładów podrozejdnych szt.
- wymiana podsypki podtorza
- wymiana wkrętów i śrub stopowych
- wymiana 3 długich podkładów za krzyżownicą

- wymiana lub napawanie szyny łączącej

5. Łącznik między rozjazdami 205 - 207 długość łącznika 50m

- wymiana podkładów drewnianych szt.72
- wymiana podsypki podtorza - piasek
- wymiana wkrętów i śrub stopowych

6. Tor 600 od rozjazdu 638 do 101a - długość toru 550m

- wymiana podsypki, podtorza - piasek, kamień twardy
- wymiana dwóch szyn
- wymiana łupek czterootworowych na sześciootworowe styk podwieszany

7. Rozjazd 638

- wymiana doboru podkładów podrozjezdnych
- wymiana trzech podkładów długich podrozjezdnych za krzyżownicą
- wymiana podsypki i podtorza - piasek, kamień twardy
- wymiana wkrętów i śrub stopowych

8. Tor 601 - długość 380m

- wymiana podkładów betonowych szt.499
- wymiana dwóch szyn S49
- wymiana podsypki i podtorza - piasek, kamień twardy
- wymiana łupek czterootworowych na sześciootworowe styk podwieszany
- wymiana śrub stopowych (komplet)

9. Rozjazd 630

- wymienić podkłady podrozjezdne na długości krzyżownicy
- wymienić podsypkę

10. Rozjazd 632

- wymiana doboru podrozjezdnic
- zamiana przytwierdzenie w szynach łączący z S42 na S49
- wymiana podsypki i podtorza - piasek, kamień twardy
- wymiana wkrętów i śrub stopowych (komplet)

11. Tor 602 - długość toru 90m

- wymiana podkładów drewnianych szt. 138
- wymiana podsypki i podtorza
- wymiana łupek czterootworowych na sześciootworowe styk podwieszany
- wymiana wkrętów i śrub stopowych (komplet)

12. Tor 201 od rozjazdu 635 do przejazdu

- wymiana podkładów
- wymiana podsypki
- wymiana wkrętów i śrub stopowych
- wymiana jednej szyny S49

13. Rozjazd 635

- wymiana krzyżownicy

14. Łącznik między rozjazdami 639-632

- na odcinku ok.90m wymiana podkładów, podsypki
- wymiana wkrętów i śrub stopowych
- obniżyć pobocze międzytorza

Proszę o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej z podziałem na poszczególne zakresy, obejmującej również wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi. Specyfikację i wycenę wybranych materiałów, utylizację odpadów poremontowych itp.

Termin realizacji: do ustalenia, w przybliżeniu maj 2025 r. - wrzesień 2025 r.

Lokalizacja: Holcim Polska S. A. Zakład Cementownia Kujawy, Zakład Górniczy w Bielawach.

W sprawach technicznych oraz w celu umówienia się na wizję lokalną proszę o kontakt z Panem Pawłem Lewandowskim:

Telefon komórkowy: 572 700 311

e-mail: pawel.lewandowski@holcim.com

lub z Panem Dominikiem Kuropatwą, kierownikiem działu energomechanicznego:

Telefon komórkowy: 519 537 130

e-mail: dominik.kuropatwa@holcim.com

Z poważaniem,

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

tel. 572 700 442

patrycja.grzeczka@holcim.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	tory_2025 zapytanie ofertowe.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont torów - Cementownia Kujawy, Zakład Górniczy Bielawy		1	szt.	060202 - Maintenance of Mechanical Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni
3.	Miejsce dostawy: Cementownia Kujawy, Zakład Górniczy w Bielawach

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak