

Numer zapytania	Z29/6306/1
Tytuł zapytania	Prace remontowe (szatnie, łazienki) w Sulikowie
Kupiec prowadzący:	Bona, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-02-27 10:54:07
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-27 10:54:08
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-06 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-06 10:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

W imieniu Holcim Kruszywa Sp. z o.o. zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na **prace remontowe (szatnie, łazienki) w kopalni bazaltu w Sulikowie.**

**Termin zakończenia prac:** listopad 2026

**Osoba kontaktowa:** Sebastian Kuczyński, +48 502 786 523, sebastian.kuczynski@holcim.com

### **WAŻNE:**

Prowadzenie prac w taki sposób, żeby można było korzystać z pozostałych pomieszczeń w budynku.

Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REM-BUD. NA BUDYNKU SZATNI, ŁAŻNI  
KOPALNIA BAZALTU „SULIKÓW”

### **ELEWACJA:**

1. Wymiana stolarki okiennej PCV - 130x135 - 12 szt. +85x115- 1 szt.
2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 90x203 - szt. 6
3. Demontaż szalówki /podbitka okapowa dachu +ściany szczytowe - 182 m2
4. Montaż płyt OSB w miejscu zdemontowanej podbitki / wykonanie podbudowy pod

termoizolację - 182m<sup>2</sup>

5. Wykonanie termoizolacji ścian metodą lekką-mokrą /kpl. system .gr. izolacji 15cm.

-473m<sup>2</sup> / w tym część przyziemia -cokół z wyprawą hydrofobową -56m<sup>2</sup>/

6. Wykonanie okładzin schodów z kamieni naturalnych antypoślizgowych- / granit płomieniowany

- **wejście główne** -

Podest 2,1x6,5 m

Stopnie L-1,95 m ; S-0,36 ;H 0,15 - 8 szt

- **wejście do laboratorium**

Podest 1 m x0,65

Stopnie L -1,5 m ; S-0,4 ; H -0,16 - 4 szt.

- **wejście do laboratorium od ściany szczytowej**

Podest 1,4 x 1,6 m

Stopień L-1,4 m ; S -0,30 ; h- 0,16

- **wejście do piwnicy**

Podest 2x1 m + 0,95x0,54

Stopnie L - 0,97 ; S- 0,30 ; H- 0,19 - 8 szt.

7. Wymiana kompletu systemu odprowadzenia wód opadowych

- rynny '120' - 67m

- rury spustowe - 21m

8. Wykonanie opaski przyściennej - 30m.

9. Przekładka kostki brukowej / wyrównanie / 6x4 m/

### **POMIESZCZENIA LABORATORIUM:**

1. Rozbiórka ściany działowej - 8,84m<sup>2</sup>

2. Licowanie ściany płytkami ceramicznymi - 21m<sup>2</sup>

3. Wymiana posadzki z płytek podłogowych /gres / 16,4m<sup>2</sup>

- skucie posadzki z płytek,

- przygotowanie posadzki - wyrównanie, gruntowanie,

- wykonanie nowej posadzki z płytek podłogowych,

- skucie płytek ściennych - 39m<sup>2</sup>

4. Demontaż sufitu z paneli typ. Saining - 15 m<sup>2</sup>

5. Wykonanie sufitu z płyt GK na ruszcie stalowym - 15m<sup>2</sup>

6. Montaż gniazd dwubiegunowych z bolcem ochronnym – szt 6.
7. Wykonanie otworu drzwiowego, montaż kpl. drzwi wewnętrznych  
- rozbiórka ściany, montaż nadproża, montaż futryny, osadzenie kpl. skrzydła drzwiowego
8. Wykonanie gładzi na ścianach – 32m<sup>2</sup>
9. Wymiana 4 pkt. oświetleniowych.
10. Malowanie sufitów i ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi – 240m<sup>2</sup>.

#### **ŁĄŻNIA:**

1. Wymiana drzwi wewnętrznych – do 2m<sup>2</sup> – szt 5  
- wykucie ościeżnic stalowych, montaż nowych,  
- montaż kompletu skrzydeł drzwiowych.
2. Rozbiórka okładzin z płytek ściennych – 148m<sup>2</sup>
3. Rozbiórka posadzki z płytek cer. – 77,4 m<sup>2</sup>
4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – 148m<sup>2</sup>  
- wyrównanie, szpachlowanie, gruntowanie
5. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych z płytek cer. 77,4m<sup>2</sup>  
- wyrównanie, gruntowanie.
6. Dostawa i montaż drzwi szklanych do kabin natryskowych – kpl. 8
7. Wykonanie okładzin ściennych z płytek cer. 148 m<sup>2</sup>
8. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek – 77,4m<sup>2</sup>
9. Demontaż obudowy sufitów z paneli typ. Saiding – 77,4m<sup>2</sup>
10. Wykonanie okładziny stropów z płyt GK na ruszcie poj. stalowym z kształtowników CD i UD – płyta GK wodoodporna.
11. Malowanie farbami emulsyjnymi – 77,4m<sup>2</sup>
12. Osadzenie krater wentylacyjnych – 6szt.
13. Wykonanie przebić w murze pod nawietrzaki.
14. Montaż nawietrzaków podokiennych – 2szt.
15. Wymiana rurociągów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych / koryta + kratki ściekowe –20m.
16. Wykonanie niezbędnych podejść dopływowych do płuczek ustępowych.
17. Wymiana baterii umywalkowych – 6 szt.
18. Wymiana baterii natryskowych – 8 kpl.
19. Wymiana umywalk ceramicznych poj. z syfonem – 6 szt.
20. Wykonanie podejść z rur PCV o śr. 50mm – 15 m.

21. Wpusty ściekowe 6 szt.
22. Wykonanie pionów odpowietrzających kanalizację z rur PCV – 110
23. Wymiana podejść z rur PCV o śr. 110 łączonych na wcisk – 15m
24. Wymiana ustępów z płuczką typ. Kompakt – 2 kpl.
25. Montaż wentylatorów wyciągowych ściennych kanałowych – 2 szt zał. z oświetleniem. + 3 szt. załączane ręcznie
26. Wymiana grzejników dwupłytowych kpl. – 2 szt
27. Dostawa i montaż grzejnika /suszarka / zasilanego elektrycznie  
- wykonanie podejścia kablowego – zasilania
28. Wymiana instalacji oświetleniowej na oprawy ledowe – 8 kpl.
29. Wymiana podtynkowych gniazd dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym – 4kpl.
30. Wymiana wyłączników lub przycisków 1 biegunowych – 6 szt.

#### **SZATNIE:**

1. Demontaż sufitów z paneli PCV typ. Saindig – 114,6m<sup>2</sup>
2. Uzupelnienie płytek ściennych – 35 m<sup>2</sup>  
/węgarki okienne po wymianie okien, licowanie parapetów oraz uzupelnienie ścian nielicowanych/
4. Wykonanie okładzin sufitów płytami GK na ruszcie pojedynczym metalowym, mocowanie kształtownikami CD i UD. /Płyta GK wodoodporna/ – 114,6m<sup>2</sup>
5. Osadzenie kratki wentylacyjnych z wyprowadzeniem nad połąć dachową – szt. 8
6. Wykonanie przebić w murze z osadzeniem nawietrzaków podokiennych – szt .4
7. Wymiana drzwi wewnętrznych z wykuciem i obsadzeniem futryn – 6 kpl.
8. Wymiana pkt. oświetleniowych na oprawy ledowe z wykonaniem niezbędnych podejść instalacji – 12. Pkt.

Uwaga: Oferta powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze tj. robociznę, materiały, sprzęt oraz koszty pośrednie. Należy uwzględnić konieczność wykonania prac bez wyłączania obiektu z użytkowania. Przed założeniem oferty należy zapoznać się z warunkami realizacji i stanem technicznym obiektu.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG_82171.jpg
2.	IMG_82151.jpg
3.	IMG_82141.jpg
4.	ZAKRES PRAC REM szatnia.docx

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wycena: robocizna		1	szt.	Inne
2.	Wycena: materiały		1	szt.	Inne
3.	Wycena: koszt sprzętu		1	szt.	Inne
4.	Wycena: koszty pośrednie		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie