

Numer zapytania	Z30/6306/1
Tytuł zapytania	Prace remontowe (świetlica) w kopalni w Sulikowie
Kupiec prowadzący:	Bona, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-02-27 13:32:07
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-27 13:32:09
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-09 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-09 13:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

## Treść zapytania

### Zakres prac budowlano-remontowych do wykonania w budynku warsztatu kopalni Sulików

W imieniu Holcim Kruszywa Sp. z o.o. zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na **prace remontowe prace budowlano-remontowe w budynku warsztatu kopalni Sulików.**

**Termin zakończenia prac:** listopad 2026

**Osoba kontaktowa:** Sebastian Kuczyński, +48 502 786 523, sebastian.kuczynski@holcim.com

#### **WAŻNE:**

Prowadzenie prac w taki sposób, żeby można było korzystać z pozostałych pomieszczeń w budynku.

Wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

#### **Świetlica:**

1. Wymiana drzwi dwuskrzydłowych PCV /demontaż starych z futryną, montaż nowego kompletu/ - 4,6m<sup>2</sup>
2. Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym /np. Armstrong/- 75,2m<sup>2</sup>
3. Obudowa ścienna z płyt GK na poj. konstrukcji - 121,6m<sup>2</sup>  
/ochrona narożników kątownikiem Al. z siatką - ok.30mb/
4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych / posadzka bet, malowana farbą/ - 75,2m<sup>2</sup>
5. Okładziny podłogowe z płytek 60x60 cm z kamieni sztucznych na zaprawie

klejowej -75,2m<sup>2</sup>

/+ cokoliki przyścienne - 31mb/

6. Malowanie farbą emulsyjną x2 z gruntowaniem płyt GK - 74,8m<sup>2</sup>.

7. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku żywicznego wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża /podkład gruntujący/ - 46,8m<sup>2</sup>

8. Montaż kratak wentylacyjnych wraz z przewodem wentylacyjnym wyprowadzonym na zewnątrz bud. - 4 kpl./ sufit podwieszany/

9. Wymiana osprzętu elektrycznego wraz z wykonaniem podejść kablowych:

- oprawy oświetleniowe 60x60 typ. LED montowane w suficie podwieszanym - 8 kpl.

- gniazda wtyczkowe dwubiegunowe z stykiem ochronnym - 6 kpl.

- wyłączniki, przyciski 1 biegunowe podtynkowe w puszcze - 2 kpl.

### **Pomieszczenie archiwum:**

1. Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - 1,6m<sup>2</sup>

2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie /zeskrobanie, mycie, poszpachlowanie nierówności, gruntowanie:

- sufit - 18,04 m<sup>2</sup>

- ściany - 43,61m<sup>2</sup>

3. Malowanie 2x ścian i sufitów farbami emulsyjnymi:

- sufitów - 18,04m<sup>2</sup>

- ścian - 21,51m<sup>2</sup>

4. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku żywicznego wraz z niezbędnym przygotowaniem powierzchni / gruntowanie CT-16/ - 22,1 m<sup>2</sup>

5. Wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża - 18,04 m<sup>2</sup>

/zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, oczyszczenie, mycie, gruntowanie/

6. Cokoliki przyścienne - 16,5 mb.

### **Pomieszczenie BHP:**

1. Rozbiórka ścianek działowych z mat. drewnopochodnych - 6,1m<sup>2</sup>

2. Wymiana kpl. drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z wykuciem ościeżnicy - 1,6m<sup>2</sup>

3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie /zeskrobanie, mycie, ew. poszpachlowanie ubytków, gruntowanie/

- sufit - 13,12m<sup>2</sup>

- ściany - 38,29m<sup>2</sup>

4. Malowanie farbami emulsyjnymi

- sufit - 13,12m<sup>2</sup>

- ściany - 19,30m<sup>2</sup>

5. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku żywicznego wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża /gruntowanie/ - 19,30m<sup>2</sup>.

6. Wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cienkowarstwowej klejowej wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża tj. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, oczyszczenie, mycie, gruntowanie - 13,2m<sup>2</sup>

7. Wykonanie cokolika przyściennego - 12mb.

### **Klatka schodowa:**

1. Malowanie ścian wew. farbami emulsyjnymi wraz z niezbędnym przygotowaniem powierzchni:

- sufit - 16,32m<sup>2</sup>

2. Obudowa ścian płytami GK na pojedynczej konstrukcji z pokryciem jednowarstwowo- 95m<sup>2</sup>.

- ochrona narożników - ok. 20mb.

3. Malowanie farbami emulsyjnymi 2x płyt GK z gruntowaniem - 60,6 m<sup>2</sup>

4. Wykonanie wyprawy żywicznej cienkowarstwowej z niezbędnym przygotowaniem podłoża - 34,4m<sup>2</sup>

5. Wykonanie okładzin schodów /podestów, stopni, podstopni/ z płytek antypoślizgowych /s 0,28 -h 0,18 -l 1,25/

- przygotowanie podłoża - 28,20 m<sup>2</sup>

- wykonanie okładzin część pozioma - 32,5 m

- wykonanie okładzin część pionowa - 32,5 m

- wykonanie cokolików przyściennych z kształtek schodowych - 10cm

6. Wymiana balustrady stalowej schodowej - 8mb

7. Wykonanie ścianki działowej z płytek gazobetonowych gr.12 cm - 6.12m<sup>2</sup>

8. Okładziny z płyt GK. na zaprawie - 12.24 m<sup>2</sup>

9. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi z gruntowaniem pow. - 12,24m<sup>2</sup>

Uwaga: Oferta winna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze tj. Robociznę, materiały, sprzęt oraz koszty pośrednie. Należy uwzględnić konieczność wykonania prac bez wyłączania obiektu z użytkowania. Przed założeniem oferty należy zapoznać się z warunkami realizacji i stanem technicznym obiektu.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	światlica 7.jpg
2.	Zakres prac światlica +.docx
3.	światlica 6.jpg
4.	światlica 5.jpg
5.	światlica 3.jpg
6.	światlica 2.jpg
7.	światlica 1.jpg
8.	swietlica 4.jpg

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wycena: robocizna		1	szt.	Inne
2.	Wycena: materiały		1	szt.	Inne
3.	Wycena: koszt sprzętu		1	szt.	Inne
4.	Wycena: koszty pośrednie		1	szt.	Inne

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie