

Numer zapytania	Z183/3127/1
Tytuł zapytania	Wykonanie remontu budynku rozdzielni elektrycznej SO VI - Zakład Górniczy Kujawy
Kupiec prowadzący:	Grzeczka, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-03-05 12:04:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-05 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-23 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-12 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zakład Górniczy KUJAWY zaprasza do przedstawienia oferty na kompleksowe **wykonanie remontu budynku rozdzielni elektrycznej SO VI.**

Konstrukcja budynku: Ściany betonowe, zewnętrznie wyłożone cegłą silikatową. Stropy i posadzki betonowe. Klatki schodowe betonowe. Stropodach betonowy, dwuspadowy.

Przykrycie dachu papa. Stolarka budowlana metalowa. Budynek wyposażony w instalację odgromową. Powierzchnia zabudowy 379,78 m²

Wymiary budynku dł. 16,1m, szer. 14,0m wysokość h1 - 4,6m, h2 - 5m , wys. W kalenicy h3- 5,5

Wysokość ściany fundamentowej (cokołu)ok. 1,1 m

Drzwi stalowe zewnętrzne 3 sztuki - 3mx 2m

Drzwi stalowe zewnętrzne 2 sztuki - 2,4x1,1m

Drzwi wewnętrzne 3 sztuki - 2,4x1,1m

Zakres prac obejmuje:

- Przygotowanie podłoża: ze względu na otoczenie, czyli duże zapylenie, należy umyć i zagruntować podłoże,
- Wykonanie elewacji ze styropianu EPS 6 cm metodą lekka-mokra/ETICS z tynkiem silikonowym
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na drzwi techniczne w klasie EI30 z pochwytem antypanicznym
- Remont pokrycia dachu, tj. położenie dodatkowej warstwy papy
- Wymiana opierzenia ogniomurków i orynnowania
- Renowacja barierki schodów wejściowych(oczyszczenie i malowanie)
- Cokół budynku wyrównać (po przez przyklejenie styropianu lub otynkowanie) i nałożyć tynk silikonowy

- Wyrównanie, uzupełnienie pęknięć, ubytków w tynku wewnątrz budynku i pomalowanie ścian i sufitów
- Wymiana instalacji oświetlenia, gniazd, włączników wraz z osprzętem,
- Wymiana kratki i włazów wentylacyjnych
- Oczyszczenie i pomalowanie siatek wentylacyjnych w ścianie fundamentowej i drabiny wejściowej na dach

Ważne: materiały tj. styropian, zaprawy wykorzystane do prac muszą być Holcim (Izolbet).

Warunki prowadzenia prac

- Prace prowadzone na terenie górniczym i mają charakter prac szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości więc będą prowadzone pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu górniczego.)
- Prace prowadzone w Środkach Ochrony indywidualnej

Wymagana dokumentacja

W ramach przygotowania do realizacji zadania wymagane będzie opracowanie i przedłożenie następujących dokumentów:

- IBWR – zatwierdzona przez KRZG,
- Instrukcje stanowiskowe uwzględniające prowadzenie prac w terenie górniczym – zatwierdzone przez KRZG,
- Stanowiskowa ocena ryzyka – zatwierdzona przez osobę dozoru ruchu oraz Dział BHP,
- Regulamin współpracy pomiędzy podmiotami – zatwierdzony przez KRZG.

Wymagane dokumenty pracowników

Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dopuszczenia pracowników, w szczególności:

- aktualne orzeczenia lekarskie,
- szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych i kierowniczych, zgodnie z przepisami PGG w odkrywkowych zakładach górniczych wykorzystujących materiały wybuchowe,
- wymagane uprawnienia (m.in. UDT, prawo jazdy kat. B, C itp.).

Oferta powinna zawierać:

1. Wycenę prac,
2. Termin ważności oferty
3. Harmonogram prac

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail:

pawel.lewandowski@holcim.com lub telefonicznie pod nr **572 700 311 – Lewandowski Paweł**

Dziękuję za przygotowanie oferty.

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. zakupów

Holcim Polska S.A.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
2.	IMG_1916.jpeg
3.	IMG_1915.jpeg
4.	IMG_1917.jpeg
5.	IMG_1918.jpeg
6.	IMG_1919.jpeg
7.	IMG_1920.jpeg
8.	IMG_1921.jpeg
9.	IMG_1924.jpeg
10.	IMG_1925.jpeg
11.	IMG_1926.jpeg
12.	IMG_1928.jpeg
13.	IMG_1930.jpeg
14.	IMG_1932.jpeg
15.	IMG_1933.jpeg
16.	IMG_1937.jpeg
17.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska.pdf
18.	IMG_1938.jpeg
19.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z183/3127/1 - Wykonanie remontu budynku rozdzielni elektrycznej SO VI - Zakład Górniczy Kujawy		1	szt.	060202 - Maintenance of Mechanical Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie